

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przemurowanie ponad dachem 2szt. kominów oraz otynkowanie w części strychowej  
ADRES INWESTYCJI: 57-430 Jugów. ul. Młynarska 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Kacper Siwek

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Kacper Siwek

DATA OPRACOWANIA:

25.09.2025

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys sporządzono zgodnie z: "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie są wyższe niż opublikowane w wydawnictwie INTERCENBUD w kwartale poprzedzającym wycenę."

Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót. Opracowany przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w projekcie. Ilości obmiarowe jak również zestawienia są ilościami przybliżonymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań oraz przyjętych technologii wykonania robót.

**UWAGA !!!! Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na planowanym placu budowy**













## Przemurowanie kominów

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Przemurowanie kominów</b>					
1	KNR 2-02 0925-02	Oslony okien płytami pilśniowymi	m2		
		0,8 * 0,45	m2	0,360	
				RAZEM	0,360
2	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m2		
		5 * 0,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
5	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów ponad dachem wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3		
		(0,68 * 2,9 * 0,24) * 2	m3	0,947	
				RAZEM	0,947
6	TZKNBK VIII 06-07	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		((0,74 * 2,41) + (0,69 * 2,63) + (2,64 * 0,74) * (2,37 * 0,71)) * 2	m2	13,771	
				RAZEM	13,771
7	KNR AT-27 0103-05	Grunтовanie ręczne	m2		
		13,771	m2	13,771	
				RAZEM	13,771
8	TZKNBK VIII 02-26	Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m2		
		13,771	m2	13,771	
				RAZEM	13,771
9	KNR 19-01 0333-04	Przemurowanie kominów wolnostojących ponad dachem o obj. do 0,5 m3 w jednym miejscu. Przy użyciu cegły klinkierowej pełnej Krotność = 2	m3		
		0,4735	m3	0,474	
				RAZEM	0,474
10	KSNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR K-05 0405-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominarska duża aluminiowa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	TZKNBK XV 0105-02	Dwukrotne pomalowanie wapnem	m2		
		13,771	m2	13,771	
				RAZEM	13,771
13	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 30	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000



## Przemuirowanie kominów

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15		Odbiór kominów	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16		Usprzątnięcie terenu budowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000