

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT I ROZBIÓRKA CZĘŚCI KOMÓREK GOSPODARCZYCH</b>					
<b>1</b>	<b>Rozbiórka komórek</b>				
1 KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>			
d.1 0518-04	110.29	m <sup>2</sup>		110.290	
				RAZEM	110.290
2 KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>			
d.1 0518-05	poz.1	m <sup>2</sup>		110.290	
				RAZEM	110.290
3 KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>			
d.1 0545-08	5	m <sup>2</sup>		5.000	
				RAZEM	5.000
4 KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>			
d.1 0403-02	55	m <sup>2</sup>		55.000	
				RAZEM	55.000
5 KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m <sup>2</sup>			
d.1 0403-05	55	m <sup>2</sup>		55.000	
				RAZEM	55.000
6 KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>			
d.1 0102-02	[17.10+3.9+3.9+3.9+1.9+7.60+1.10]*0.25*2.7	m <sup>3</sup>		26.595	
				RAZEM	26.595
7 KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>			
d.1 0105-04	Krotność = 18 6.40*0.125*2.	m <sup>2</sup>		1.600	
				RAZEM	1.600
8 KNR 4-04	Stemplowanie zagrożonych stropów	szt.			
d.1 0406-06	8	szt.		8.000	
				RAZEM	8.000
9 KNR 4-04	Rozebranie drzwi komórek lokatorskich.	m <sup>2</sup>			
d.1 0405-01	8*1.8	m <sup>2</sup>		14.400	
analogia				RAZEM	14.400
10 KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>			
d.1 0101-01	[24.60]*0.4*0.4	m <sup>3</sup>		3.936	
				RAZEM	3.936
11 KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>			
d.1 0301-02	[24.60]*0.4*0.4	m <sup>3</sup>		3.936	
				RAZEM	3.936
12 KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>			
d.1 0108-11	30	m <sup>3</sup>		30.000	
				RAZEM	30.000
13 KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>			
d.1 0108-12	Krotność = 5 poz.12	m <sup>3</sup>		30.000	
				RAZEM	30.000
14 KNR 4-04	Wywiezienie starych pokryw dachowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>			
d.1 1103-04	5	m <sup>3</sup>		5.000	
				RAZEM	5.000
15 KNR 4-04	Wywiezienie starych pokryw dachowych - papa - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>			
d.1 1103-05	Krotność = 5 5	m <sup>3</sup>		5.000	
				RAZEM	5.000
16	Koszt składowiska odpadów	m <sup>3</sup>			
d.1 wycena indywidualna	poz.12	m <sup>3</sup>		30.000	
				RAZEM	30.000
<b>2</b>	<b>Zasypanie wykopu i rekultywacja terenu</b>				
17 KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>			
d.2 0229-02	110*0.4	m <sup>3</sup>		44.000	
				RAZEM	44.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0510-01	110	m <sup>2</sup>	110.000	
				RAZEM	110.000
19	KNR 2-23	Ogrodzenie - barierki stalowe na słupkach z rur wypełnione siatką powlekąną - barierka ochronna od strony rzeki - 1,10cm wysokości.	m		
d.2	0403-04	11.50	m	11.500	
				RAZEM	11.500
20	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - ławy pod ogrodzenie.	m <sup>3</sup>		
d.2	0202-01	11.50*0.30*0.3	m <sup>3</sup>	1.035	
				RAZEM	1.035
<b>3</b>		<b>Naprawa ściany zewnętrznej od strony rzeki</b>			
21	KNR 19-01	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad 1,0 m <sup>2</sup>	msc		
d.3	0313-07	3.20	msc	3.200	
				RAZEM	3.200
22	KNR 4-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.3	0307-06	2.20*4	m	8.800	
				RAZEM	8.800
23	KNR-W 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.3	0902-01	17.97	m <sup>2</sup>	17.970	
				RAZEM	17.970
24	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m <sup>2</sup>		
d.3	1519-03	poz.23	m <sup>2</sup>	17.970	
				RAZEM	17.970
<b>4</b>		<b>Naprawa belki stropowej i remont dachu</b>			
25	KNR 4-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
d.4	0408-01	5.20	m	5.200	
				RAZEM	5.200
26	KNR 2-02	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec żelbetowy obwodowy.	m <sup>3</sup>		
d.4	0210-01	46.40*0.25*0.25	m <sup>3</sup>	2.900	
				RAZEM	2.900
27	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm, wieniec żelbetowy obwodowy.	t		
d.4	0290-02	0.186+0.160	t	0.346	
				RAZEM	0.346
28	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej [155.55*0.18*0.08]	m <sup>3</sup>		
d.4	0408-03		m <sup>3</sup>	2.240	
				RAZEM	2.240
29	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m <sup>2</sup>		
d.4	0410-01	82.50	m <sup>2</sup>	82.500	
				RAZEM	82.500
30	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m <sup>2</sup>		
d.4	0501-01	82.50	m <sup>2</sup>	82.500	
				RAZEM	82.500
31	KNR K-05	Montaż łat pod blachodachówkę przy rozstawie krokwi do 100 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0105-03	82.50	m <sup>2</sup>	82.500	
				RAZEM	82.500
32	KNR AT-09	Blachodachówka tłoczona	m <sup>2</sup>		
d.4	0802-06	82.50	m <sup>2</sup>	82.500	
	analogia			RAZEM	82.500
33	KNR AT-09	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice	m		
d.4	0802-09	3.4+2.26+2.03+4.6	m	12.290	
				RAZEM	12.290
34	KNR AT-09	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - blacha okapowa	m		
d.4	0802-09	4.64+4.92+8.21	m	17.770	
				RAZEM	17.770
35	KNR AT-09	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - blacha nadrynnowa	m		
d.4	0802-09	17.77	m	17.770	
				RAZEM	17.770
36	KNR AT-09	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu	m		
d.4	0802-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		17.60	m	17.600	
				RAZEM	17.600
37	KNNR-W 3 d.4 1208-02	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów - zmywanie pater klatki schodowej.	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.000	
				RAZEM	40.000
38	KNR-W 2-02 d.4 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.000	
				RAZEM	40.000