

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pokrycie z papy			
1	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1501-01	(12.37*11.20)+(8.66*9.44)	m ²	220.29	
				RAZEM	220.29
2	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1505-01	(12.37*11.20)+(8.66*9.44)	m ²	220.29	
				RAZEM	220.29
3	KNNR 2	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1506-01	(12.37*11.20)+(8.66*9.44)	m ²	220.29	
				RAZEM	220.29
4	KNR-W 4-	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	01 0545-04	9.44+11.20+5.68	m	26.32	
				RAZEM	26.32
5	KNR-W 4-	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	01 0545-06	12.37+8.66	m	21.03	
				RAZEM	21.03
6	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	01 0545-07	25.36*0.6	m ²	15.22	
				RAZEM	15.22
7	KNR-W 4-	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	01 0518-04	(69.38+89.71)*50%	m ²	79.55	
				RAZEM	79.55
8	KNR-W 4-	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	01 0518-05	(69.38+89.71)*50%	m ²	79.55	
				RAZEM	79.55
9	KNR-W 4-	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
d.1	01 0310-02	(0.54+0.657+0.676)*3	m ³	5.62	
				RAZEM	5.62
10	KNR-W 2-	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
d.1	02 0921-01	26.80	m ²	26.80	
				RAZEM	26.80
11	KNR-W 4-	Wymiana desekowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk (PRZYJĘTO 50%)	m ²		
d.1	01 0418-02	(69.38+89.71)*50%	m ²	79.55	
				RAZEM	79.55
12	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.1	02 0501-01	(69.38+89.71)*50%	m ²	79.55	
				RAZEM	79.55
13	KNR 0-21	Belki czołowe o szer. do 160 mm	mb		
d.1	4005-08	9.44+11.20+8.01+8.01+7.35+7.35	mb	51.36	
	analogia			RAZEM	51.36
14	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	02 0602-01	69.38+89.71	m ²	159.09	
				RAZEM	159.09
15	KNR-W 4-	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m		
d.1	01 0419-05	11.20+11.20+9.44	m	31.84	
				RAZEM	31.84
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji - STYROKAP 10 CM JEDNOSTRONNIE LAMINOWANA	m ²		
d.1	0609-02	69.38+89.71	m ²	159.09	
				RAZEM	159.09
17	KNR 0-23	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych	szt.		
d.1	2612-05	159.09	szt.	159.09	
				RAZEM	159.09

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KSNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm (7.35+7.35+9.44+11.2+8.01+8.01)*0.2	m ² m ²	 10.27	
				RAZEM	10.27
19 d.1	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 13.216	m ² m ²	 13.22	
				RAZEM	13.22
20 d.1	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 159.09	m ² m ²	 159.09	
				RAZEM	159.09
21 d.1	KNNR 4 0213-06	Kominki dachowe z PVC o połączeniu klejonym na pokryciu papowym 8.00	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
22 d.1	KNR-W 2- 02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
23 d.1	kalk. własna	Remont świetlika dachowego 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
24 d.1	KNKRB 2 0502-01	Rynny półokrągłe o średnicy 15 cm 26.32	m m	 26.32	
				RAZEM	26.32
25 d.1	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z cynku 21.03	m m	 21.03	
				RAZEM	21.03
26 d.1	KNR-W 4- 01 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej 6.00	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
27 d.1	TZKNBK XXIII 0103- 05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za wpust (sztucer) 3.00	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
28 d.1	wycena in- dywidualna	Odbiór kominiarski 9.00	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
29 d.1	wycena in- dywidualna	Wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		Pokrycie z gontów papowych			
30 d.2	KNR 4-01 0521-03	Rozebranie gontów przy kryciu pojedynczym 47.20	m ² m ²	 47.20	
				RAZEM	47.20
31 d.2	KNR-W 4- 01 0418-02	Wymiana desek dachu z desek o grubości 25 mm na styk 3.89*2	m ² m ²	 7.78	
				RAZEM	7.78
32 d.2	KNR-W 4- 01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 4.00*2	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
33 d.2	TZKNBK V - 034	Wymiana krokwi narożnej Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.0448 4.00	m m ³ m	 4.00	 0.04
				RAZEM	4.00
34 d.2	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0, 60 m	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		47.20	m ²	47.20	
				RAZEM	47.20
35	KNR AT-09 d.2 0101-02	Łaczenie - rozstaw łąt 20 cm	m ²		
		47.20	m ²	47.20	
				RAZEM	47.20
36	KSNR 2 d.2 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		14.38*0.55	m ²	7.91	
				RAZEM	7.91
37	KNR-W 2- d.2 02 0513-05 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w łuskę nachylenie po- łaci ponad 85 %	m ²		
		47.20	m ²	47.20	
				RAZEM	47.20
38	KNR-W 4- d.2 01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysko- ków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynko- wanej (1.20*2+3.85*2+1.85*4)*0.50	m ²		
			m ²	8.75	
				RAZEM	8.75
39	KNR-W 4- d.2 01 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o gru- bości 25 mm-lukarny 2.60*4	m ²		
			m ²	10.40	
				RAZEM	10.40
40	KNR-W 2- d.2 02 0504-02 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe nachylenie połaci ponad 61 do 85 %-lukarny	m ²		
		4.23*2	m ²	8.46	
				RAZEM	8.46
41	KNR-W 4- d.2 01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km (0.54+0.657+0.676)*3 79.55*0.02 79.55*0.01 47.2*0.01	m ³ m ³ m ³ m ³	5.62 1.59 0.80 0.47	
				RAZEM	8.48
42	KNR-W 4- d.2 01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 (0.54+0.657+0.676)*3 79.55*0.02 79.55*0.01 47.2*0.01	m ³ m ³ m ³ m ³	5.62 1.59 0.80 0.47	
				RAZEM	8.48
43	d.2 kalk. własna	Koszt składowania i utylizacji odpadów budowlanych (gruz,papa,gonty)	szt		
		1.00	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
44	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39)			